

Gawłuszowice, 13.02.2023 r.

Znak postępowania: GG.271.1.2023.WK

Oferenci biorący udział w postępowaniu

dotyczy zamówienia: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery” – w formule zaprojektuj i wybuduj.**

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” Zamawiający – Gmina Gawłuszowice przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielną odpowiedzią.

Pytania z dnia 08.02.2023 r.:

1. Pytanie 1.

Prosimy o informację dla zadania 4 wymiana drzwi zewnętrznych budynek Rehabilitacji w Krzemienicy brak wymiarów drzwi zewnętrznych. Prosimy o podanie wymiarów jeżeli drzwi te podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Otwory drzwiowe w ścianie zewnętrznej w budynku rehabilitacji w których osadzone są drzwi do wymiany wynoszą: 105x215 i 105x275 (drzwi + naświetle) Do otworów drzwiowych należy dobrać odpowiedniej wielkości drzwi.

2. Pytanie 2.

W zadaniu 2 w opisie PFU zapisano iż zdemontowane obróbki podlegające wymianie wykonać zgodnie z kolorystyką istniejącego pokrycia ,w dalszej części zapis iż orynnowanie wykonać z blachy tytan cynk. Prosimy o potwierdzenie iż orynnowanie ma zostać wykonane z blachy tytan-cynk a obróbki kolorystycznie pod istniejące pokrycie dachowe.

Odpowiedź:

Wszystkie obróbki podlegające wymianie wykonać zgodnie z kolorystyką istniejącego pokrycia. Orynnowanie należy wykonać z blachy tytan-cynk.

3. Pytanie 3.

Prosimy o informację czy dla zadania 2, w obiektach OSP gdzie występują bramy garażowe podlegają one wymianie. Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów jakie powinny spełniać.

Odpowiedź:

W obiektach OSP bramy garażowe nie podlegają wyminie.

4. Pytanie 4.

W zadaniu 2 w opisie PFU przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie styrodurem XPS o gr 10 cm - brak informacji szczegółowych czy przy wykonywaniu ocieplenia ścian poniżej gruntu należy wykonać izolacje przeciwwilgociową , przeciwwodną do jakiej głębokości poniżej terenu, jakim materiałem wykończyć cokoły na poszczególnych obiektach , roboty odtworzeniowe opaski, jeżeli obiekt nie posiadał opaski budynku to należy ją wykonać itp . Prosimy o uszczegółowienie tego zakresu.

Odpowiedź:

Należy wykonać izolacje przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynków masą dyspersyjną lub siatką hydrofobową.

Izolacje termiczną i przeciwwilgociową zabezpieczyć folią kubelkową.

Izolacje wykonać minimum 50cm poniżej poziomu gruntu.

Cokoły wykończyć tynkiem mozaikowym na siatce.

Na czas wykonania robót izolacyjnych zdemontować opaski oraz wszelkiego rodzaju nawierzchnie utwardzone zlokalizowane w obrębie wykopów, a następnie przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Pytanie 5.

Czy zamawiający wyraża zgodę dla zadania 5 aby pionowy i gałęzki C.O prowadzone były po wierzchu bez zakuwania

Odpowiedź:

Piony i gałęzki C.O rozprowadzić natynkowo czyli po wierzchu ścian.

6. Pytanie 5.

Prosimy o informacje czy dla zadania 5 " wymiana instalacji C.O w budynku Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach należy uwzględnić nowe zabudowy grzejników .

Odpowiedź:

Należy uwzględnić nowe zabudowy grzejników.

7. Pytanie 7.

*Proszę o informację czy podjazdy dla niepełnosprawnych oraz schody na obiektach które podlegają w zadaniu 2 dociepleni styropianem gr 20 cm będą posiadały **wymaganą** szerokość płaszczyzny ruchu pochylni bądź schodów przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych po wykonaniu elewacji .*

Odpowiedź:

Podjazdy oraz schody będą posiadały wymaganą szerokość płaszczyzny ruchu pochylni lub schodów przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie, staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

C. Zamawiający informuje, że treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


WOJCIŁ GMINY
Gawruszowice
JAN ANTONI