

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNKRB 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych rodzaju koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,106060 + 0,01576	ha	0,122	
				RAZEM	0,122
2		BUDOWA BOISKA			
2.1		Podbudowy			
3 d.2.1	KNR-W 2-01 0119-01	Mechaniczne sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2		
		1060,6 + 157,6	m2	1 218,200	
				RAZEM	1 218,200
4 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		1060,6 + 157,6	m2	1 218,200	
				RAZEM	1 218,200
5 d.2.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 0,4	m2		
		157,6	m2	157,600	
				RAZEM	157,600
6 d.2.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -0,4	m2		
		1060,6	m2	1 060,600	
				RAZEM	1 060,600
7 d.2.1	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.3 * 0,15 + poz.5 * 0,22 + poz.6 * 0,18	m3	408,310	
				RAZEM	408,310
8 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.4	m2	1 218,200	
				RAZEM	1 218,200
9 d.2.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		181,4 + 22	m2	203,400	
				RAZEM	203,400
10 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.6	m2	1 060,600	
				RAZEM	1 060,600
11 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-4mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.10	m2	1 060,600	
				RAZEM	1 060,600
12 d.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-4mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m2		
		poz.10	m2	1 060,600	
				RAZEM	1 060,600
13 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.5	m2	157,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	157,600
14 d.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		poz.5	m2	157,600	
				RAZEM	157,600
15 d.2.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.5	m2	157,600	
				RAZEM	157,600
2.2		Nawierzchnie			
16 d.2.2	Kalkulacja własna	Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk" gr. 13mm na warstwie stabilizującej ET gr.35mm	m2		
		poz.10	m2	1 060,600	
				RAZEM	1 060,600
17 d.2.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.15	m2	157,600	
				RAZEM	157,600
2.3		Obrzeża			
18 d.2.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod obrzeża i odwodnienia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		2 * 23,7 + 90 + 2 * 44,75	m	226,900	
				RAZEM	226,900
19 d.2.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		poz.18 * 0,2 * 0,3	m3	13,614	
				RAZEM	13,614
20 d.2.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.18 - poz.21	m	137,400	
				RAZEM	137,400
21 d.2.3	KNKRB 1 0420-03	Ułożenie ścieków korytkowych o gr.20 cm na podbudowie	m		
		2 * 44,75	m	89,500	
				RAZEM	89,500
2.4		Wypośażenie			
22 d.2.4	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		4 * 0,5 * 0,5 * 0,95 + 4 * 1 * 1 * 0,95 + 2 * 0,5 * 0,5 * 0,95 + 2 * 0,5 * 0,5 * 0,65	m3	5,55	
				RAZEM	5,55
23 d.2.4	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m3		
		poz.22	m3	5,55	
				RAZEM	5,55
24 d.2.4	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.2.4	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2.4	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2.4	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
28 d.2.4	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.2.4	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.4	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Piłkochwyty			
34 d.2.5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		30 * 3,14 * 0,3 * 0,3 * 1,1	m3	9,33	
				RAZEM	9,33
35 d.2.5	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m3		
		poz.34	m3	9,33	
				RAZEM	9,33
36 d.2.5	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Piłkochwyt z siatki pp o oczku 100x100mm i grubości splotu 4mm na słupach stalowych o wysokości 6m	m		
		2 * 44,45 + 2 * 23,2	m	135,300	
				RAZEM	135,300
37 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Brama stalowa , typowa do piłkochwyków na boiska zewn.,wym.3,0x3,0m,szt.1.Szczeg.w/g proj.	m2		
		9,00	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
38 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Furtka stalowa ocynkowana,typowa do piłkochwyków na boiska zewn.,wym.1,4x3,0m,szt.1. Szczeg. w/g proj.	m2		
		3 * 1,4	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
39 d.2.5	KNNR 11 0711-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. I-II	m2		
		2122 - poz.3	m2	903,800	
				RAZEM	903,800